

## 附件 1：报价要求

- 1、报价公司需具有改造安装资质，要求提供营业执照复印件并盖章。
- 2、提供法人证书复印件。
- 3、报价文件需加盖公章。

## 附件 2：阳春市人民医院重症医学科、重症监护室改造提升建及 配套设备安装项目清单

- 1、阳春人民医住院综合大楼十一层重症医学科改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	制冷机组	Q=120KW，单冷冷媒机组	台	1.00
2	恒温恒湿净化空气处理机组	L=13000m <sup>3</sup> /h, P=800Pa	台	1.00
3	制冷机组	利旧安装	台	1.00
4	恒温恒湿净化空气处理机组	利旧安装	台	1.00
5	压缩空气系统	利旧安装	套	1.00
6	储气罐	1.0 立方米	台	1.00
7	ICU 桥架	四人床，双干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，二氧二吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=9000mm	套	1.00
8	ICU 桥架	三人床，双干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，二氧二吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=6500mm	套	11.00
9	ICU 桥架	二人床，双层双塔，干湿分区，二氧二吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=6500mm	套	5.00

10	ICU 桥架	单人床，双层双塔，干湿分区，二氧二吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	1.00
11	天花机空调	(2 匹室内+室外) 四面出风	台	6.00
12	分体空调	1.5 匹壁挂式	台	4.00
13	分体空调	1 匹壁挂式	台	2.00
14	离心风机	风量=4500m <sup>2</sup> /h	台	4.00
15	离心风机	风量=4200m <sup>2</sup> /h	台	4.00
16	护士台	三位 4600x600X750	套	2.00
17	治疗台	大理石饰面，23000X600X750 (H)	套	1.00
18	治疗柜	栅格 300X180，23000X300X1500 (H)	套	1.00
19	蹲便器	白色陶瓷 医用卫生间安装蹲式大便器（配地埋式脚踩冲水阀）	套	7.00
20	洗手盆	白色陶瓷 安装柱式洗手盆（配普通冷热水水龙头）	套	7.00
21	鞋柜	2000X300X300 (H)	套	1.00
22	鞋柜	1950X600X300 (H)	套	1.00
23	衣柜	3200X600X2200 (H)	套	1.00
24	衣柜	1900X600X2200 (H)	套	1.00
25	衣柜	1300X600X2200 (H)	套	1.00
26	衣柜	1200X600X2200 (H)	套	1.00
27	衣柜	3000X600X2200 (H)	套	2.00
28	衣柜	2600X600X2200 (H)	套	1.00
29	储物柜	3000X600X900 (H)	套	8.00
30	储物柜	1500X600X900 (H)	套	1.00
31	会议台	10 人台	张	1.00
32	办公桌	单人	套	1.00
33	值班床	双层/木质	张	6.00
34	凳子	单人	张	38.00

35	电脑台	18000X600X750 (H)	套	1.00
36	洗手盘	定制箱式, 自动感应	套	13.00
37	洁净灯盘	LED=2X40W	套	168.00
38	洁净灯盘	LED=3X20W	套	33.00
39	灯盘	LED=3X20W	套	20.00
40	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式: 可调感应装置、合金轨道, 并配备防撞感应探头, 在紧急情况和传动系统出现故障时, 可以通过把手轻易开门, 关门为自动关门, 在关门中如遇障碍物门会自动打开, 直到障碍物清除后再自动关闭, 控制模式采用微电脑控制, 变频电机动力机头并能自动变频调速	套	4.00
41	自动门	平开门, 双门叶, 1300X2100, 开门为红外线脚控感应方式: 可调感应装置、合金轨道, 并配备防撞感应探头, 在紧急情况和传动系统出现故障时, 可以通过把手轻易开门, 关门为自动关门, 在关门中如遇障碍物门会自动打开, 直到障碍物清除后再自动关闭, 控制模式采用微电脑控制, 变频双电机动力机头并能自动变频调速	套	2.00
42	防水门	2100X800	套	6.00
43	双开净化门	2100X1500, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	2.00
44	双开净化门	2100X1200, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	4.00
45	净化门	2100X900, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	15.00
46	净化门	2100X700, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	7.00
47	传递窗	600X600	套	4.00
48	净化窗	固定 2500X1800	个	20.00
49	铝合金拖拉窗	固定 2500X1800	个	9.00
50	悬空拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	5.00
51	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	5560.00

52	T 字铝	重型	m	565.00
53	铝槽	Φ50X1.2mm	m	853.00
54	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	2506.00
55	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	512.00
56	阴角	Φ50X1.2mm	个	356.00
57	阳角	Φ50X1.2mm	个	195.00
58	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	2095.00
59	ICU 总配电箱	250KW	套	1.00
60	重症监护病房 东边病房内配 电箱	500X600, 150KW	套	1.00
61	重症监护病房 西边病房内配 电箱	500X600, 150KW	套	1.00
62	制冷机制配电 箱	180KW	套	2.00
63	净化机组控制 箱	DDC 比例积分控制	套	2.00
64	照明配电箱	300X400, 10KW	套	4.00
65	插座配电箱	500X600, 30KW(带 IT 隔离变压器)	套	2.00
66	设备配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
67	UPS 电源	(UPS 电箱 120kVA 的 延时 30min(含蓄电池)	台	1.00
68	监控系统	独立系统	套	1.00
69	电缆	120mm <sup>2</sup>	m	280.00
70	电缆	95mm <sup>2</sup>	m	300.00
71	电线	BVV70mm <sup>2</sup>	m	668.00
72	电线	BVV25mm <sup>2</sup>	m	855.00
73	电线	BVV16mm <sup>2</sup>	m	965.00
74	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	855.00
75	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	1958.00

76	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	22516.00
77	控制电线	0.75mm <sup>2</sup>	m	720.00
78	控制电线	0.75mm <sup>2</sup>	m	650.00
79	线管	PVC, Φ75	m	320.00
80	线槽	镀锌 200X100	m	380.00
81	线管	Φ20	m	5500.00
82	插座	万能二三插	套	245.00
83	开关	一位	套	45.00
84	开关	二位	套	20.00
85	脱脂紫铜管	Φ=25(含保温)	m	250
86	脱脂紫铜管	Φ=22(含保温)	m	500
87	脱脂紫铜管	Φ=19(含保温)	m	250
88	脱脂紫铜管	Φ15	m	652.00
89	脱脂紫铜管	Φ12	m	525.00
90	脱脂紫铜管	Φ10	m	1255.00
91	铜球阀	配焊接铜头 Φ15	套	4.00
92	铜球阀	配焊接铜头 Φ10	套	96.00
93	净化静压箱	1800X1500X1500(H)	个	4.00
94	净化消音弯头	1000X500	个	4.00
95	净化消音器	1000X500X1200	个	4.00
96	净化风管	δ=0.8mm	m <sup>2</sup>	5655.00
97	净化风管	δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	5650.00
98	保温	橡塑 δ=20mm	m <sup>2</sup>	8500.00
99	通风软管	Φ200	m	598.00
100	高效过滤器	1000m <sup>3</sup> /h	个	42.00
101	中效排风口	300X300	个	23.00
102	初效回风口	400X200	个	43.00
103	防雨百叶	650X500	个	2.00

104	散流器	300X300	个	18.00
105	不锈钢方管	50X50X2.0	m	353.00
106	夹胶玻璃	4+4	m <sup>2</sup>	236.00
107	呼叫分机	纯屏暗装	套	53.00
108	呼叫主机	60 位	套	1.00
109	呼叫线缆	4 芯	m	850.00
110	给水（含管道 阀门）	PVC	项	1.00
111	排水（含管道 阀门）	PVC	项	1.00
112	弱电线路	网线	项	1.00
113	弱电线路	电话线	项	1.00
114	制冷机组基础	室外+减振	个	2.00
115	净化空气处理 机组基础	室外+减振	个	2.00
116	天面净化空气 处理机组挡雨 棚	40 平方米（钢管/方管结构+双层彩 瓦	个	2.00
117	异型钢材	国标	T	3.85
118	卫生间	砖墙+防水+瓷砖+铝扣板天花	个	7.00
119	消防喷淋烟感 修复	修复安装	项	1.00
120	旧墙体拆除	清除杂质	项	1.00

## 2、门诊大楼六层胃肠/肛肠外科监护室改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔， 干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单 相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	2.00

2	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式: 可调感应装置、合金轨道, 并配备防撞感应探头, 在紧急情况和传动系统出现故障时, 可以通过把手轻易开门, 关门为自动关门, 在关门中如遇障碍物门会自动打开, 直到障碍物清除后再自动关闭, 控制模式采用微电脑控制, 变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
3	天花机空调	(3匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
4	分体空调	1匹壁挂式	台	1.00
5	离心风机	风量=1800m <sup>2</sup> /h	台	1.00
6	离心风机	风量=2500m <sup>2</sup> /h	台	1.00
7	护士台	二位	套	1.00
8	凳子	单人	张	2.00
9	治疗台	大理石饰面, 2000X600X750(H)	套	2.00
10	治疗柜	栅格 300X180, 2000X300X1500(H)	套	2.00
11	洗手盘	定制箱式, 自动感应	套	3.00
12	洁净灯盘	LED=2X40W	套	10.00
13	净化门	2100X900, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	2.00
14	排污门	不锈钢 900X2100	套	1.00
15	窗	活动 3200X1500	个	1.00
16	窗	活动 1000X1500	个	1.00
17	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
18	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	255.00
19	T字铝	重型	m	48.00
20	铝槽	Φ50X1.2mm	m	100.00
21	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	180.00
22	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	60.00
23	阴角	Φ50X1.2mm	个	30.00
24	阳角	Φ50X1.2mm	个	15.00

25	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	85.00
26	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
27	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电 池))	台	1.00
28	IT 隔离变压器	医疗系统专用	台	1.00
29	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	100.00
30	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	100.00
31	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	300.00
32	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	1200.00
33	线管	PVC, Φ32	m	80.00
34	线管	Φ20	m	800.00
35	插座	万能二三插	套	16.00
36	开关	一位	套	3.00
37	开关	二位	套	2.00
38	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	50.00
39	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	5.00
40	脱脂紫铜管	Φ12	m	20.00
41	脱脂紫铜管	Φ10	m	120.00
42	铜球阀	配焊接铜头 Φ12	套	2.00
43	铜球阀	配焊接铜头 Φ10	套	15.00
44	通风软管	Φ200	m	62.00
45	防雨百叶	650X500	个	2.00
46	散流器	300X300	个	6.00
47	排风百叶	400X300	个	2.00
48	卫生间配套		项	1.00
49	给水(含管道阀 门)	PVC	项	1.00
50	排水(含管道阀 门)	PVC	项	1.00
51	弱电线路	网线、电话线	项	1.00



52	消防喷淋烟感修复	修复安装	项	1.00
53	旧墙体拆除	清除杂质	项	1.00

3、门诊大楼七层胸/甲状腺/乳腺外科监护室改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于6个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=6500mm	套	2.00
2	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式：可调感应装置、合金轨道，并配备防撞感应探头，在紧急情况和传动系统出现故障时，可以通过把手轻易开门，关门为自动关门，在关门中如遇障碍物门会自动打开，直到障碍物清除后再自动关闭，控制模式采用微电脑控制，变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
3	天花机空调	(3匹室内+室外)四面出风	台	2.00
4	分体空调	1匹壁挂式	台	1.00
5	离心风机	风量=1800m <sup>2</sup> /h	台	1.00
6	离心风机	风量=2500m <sup>2</sup> /h	台	1.00
7	护士台	二位	套	1.00
8	凳子	单人	张	2.00
9	治疗台	大理石饰面，2000X600X750(H)	套	2.00
10	治疗柜	栅格 300X180，2000X300X1500(H)	套	2.00
11	洗手盘	定制箱式，自动感应	套	3.00
12	洁净灯盘	LED=2X40W	套	10.00
13	净化门	2100X900, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	2.00
14	排污门	不锈钢 900X2100	套	1.00

15	窗	活动 3200X1500	个	1.00
16	窗	活动 1000X1500	个	1.00
17	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
18	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	255.00
19	T 字铝	重型	m	48.00
20	铝槽	Φ50X1.2mm	m	100.00
21	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	180.00
22	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	60.00
23	阴角	Φ50X1.2mm	个	30.00
24	阳角	Φ50X1.2mm	个	15.00
25	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	85.00
26	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
27	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电 池))	台	1.00
28	IT 隔离变压器	医疗系统专用	台	1.00
29	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	100.00
30	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	100.00
31	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	300.00
32	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	1200.00
33	线管	PVC, Φ32	m	80.00
34	线管	Φ20	m	800.00
35	插座	万能二三插	套	16.00
36	开关	一位	套	3.00
37	开关	二位	套	2.00
38	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	50.00
39	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	5.00
40	脱脂紫铜管	Φ12	m	20.00
41	脱脂紫铜管	Φ10	m	120.00
42	铜球阀	配焊接铜头 Φ12	套	2.00

43	铜球阀	配焊接铜头Φ10	套	15.00
44	通风软管	Φ200	m	62.00
45	防雨百叶	650X500	个	2.00
46	散流器	300X300	个	6.00
47	排风百叶	400X300	个	2.00
48	卫生间配套		项	1.00
49	给水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
50	排水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
51	弱电线路	网线、电话线	项	1.00
52	消防喷淋烟感修复	修复安装	项	1.00
53	旧墙体拆除	清除杂质	项	1.00

#### 4、住院综合大楼三层 CCU 改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	十三人床，七干区，七湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=27000mm	套	1.00
2	ICU 桥架	单人床，一干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=2600mm	套	1.00
3	离心风机	风量=3500m <sup>2</sup> /h	台	1.00
4	净化门	2100X900, 铝合金门套、空心玻镁板门面 铝合金门套	套	5.00
5	净化门	2100X1500, 铝合金门套、空心玻镁板门面 铝合金门套	套	3.00
6	凳子	单人	张	4.00
7	不锈钢门套	2100X900	套	5.00

8	不锈钢门套	2100X1500	套	3.00
9	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	652.00
10	铝槽	Φ50X1.2mm	m	450.00
11	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	372.00
12	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	60.00
13	阴角	Φ50X1.2mm	个	50.00
14	阳角	Φ50X1.2mm	个	6.00
15	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	4300.00
16	线管	Φ20	m	250.00
17	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
18	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
19	脱脂紫铜管	Φ10	m	326.00
20	铜球阀	配焊接铜头 Φ10	套	32.00
21	旧墙体拆除	清除杂质	项	1.00

5、住院综合大楼六层骨科中心二区监护室改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	三人床，双干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6200mm	套	1.00
2	ICU 桥架	四人床，三干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=10000mm	套	1.00

3	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式: 可调感应装置、合金轨道, 并配备防撞感应探头, 在紧急情况和传动系统出现故障时, 可以通过把手轻易开门, 关门为自动关门, 在关门中如遇障碍物门会自动打开, 直到障碍物清除后再自动关闭, 控制模式采用微电脑控制, 变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
4	天花机空调	(3 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
5	天花机空调	(2 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
6	分体空调	1 匹壁挂式	台	1.00
7	离心风机	风量=2380m <sup>2</sup> /h	台	1.00
8	离心风机	风量=3200m <sup>2</sup> /h	台	1.00
9	护士台	三位 2600x600X750	套	1.00
10	凳子	单人	张	2.00
11	治疗台	大理石饰面, 3000X600X750 (H)	套	1.00
12	治疗柜	栅格 300X180, 3000X300X1500 (H)	套	1.00
13	柜	1800X600X2200 (H)	套	1.00
14	柜	7000X700X700 (H)	套	1.00
15	柜	2800X700X700 (H)	套	1.00
16	洗手盘	定制箱式, 自动感应	套	4.00
17	洁净灯盘	LED=2X40W	套	20.00
18	净化门	2100X700, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	2.00
19	排污门	不锈钢 900X2100	套	1.00
20	窗	活动 2500X1800	个	4.00
21	窗	活动 1500X1800	个	1.00
22	窗	活动 1300X1800	个	1.00
23	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	2.00
24	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	515.00
25	T 字铝	重型	m	106.00
26	铝槽	Φ50X1.2mm	m	197.00

27	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	215.00
28	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	60.00
29	阴角	Φ50X1.2mm	个	35.00
30	阳角	Φ50X1.2mm	个	6.00
31	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	156.00
32	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
33	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
34	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
35	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	120.00
36	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	300.00
37	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	500.00
38	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	1800.00
39	线管	PVC, Φ75	m	90.00
40	线管	Φ20	m	350.00
41	插座	万能二三插	套	30.00
42	开关	一位	套	5.00
43	开关	二位	套	2.00
44	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	24.00
45	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	30.00
46	脱脂紫铜管	Φ12	m	80.00
47	脱脂紫铜管	Φ10	m	300.00
48	铜球阀	配焊接铜头Φ12	套	2.00
49	铜球阀	配焊接铜头Φ10	套	16.00
50	通风软管	Φ200	m	82.00
51	防雨百叶	650X500	个	2.00
52	散流器	300X300	个	6.00
53	排风百叶	400X300	个	4.00
54	给水(含管道)	PVC	项	1.00

	阀门)			
55	排水(含管道阀门)	PVC	项	1.00
56	弱电线路	网线、电话线	项	1.00
57	消防喷淋烟感修复	修复安装	项	1.00

6、住院综合大楼九层脑科中心二区监护室改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	七人床，四干区，四湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=14800mm	套	1.00
2	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=4800mm	套	1.00
3	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式：可调感应装置、合金轨道，并配备防撞感应探头，在紧急情况和传动系统出现故障时，可以通过把手轻易开门，关门为自动关门，在关门中如遇障碍物门会自动打开，直到障碍物清除后再自动关闭，控制模式采用微电脑控制，变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
4	天花机空调	(3 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
5	天花机空调	(2 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
6	分体空调	1 匹壁挂式	台	1.00
7	离心风机	风量=2380m <sup>2</sup> /h	台	1.00
8	离心风机	风量=3200m <sup>2</sup> /h	台	1.00
9	护士台	三位 2600x600X750	套	1.00
10	凳子	单人	张	3.00
11	治疗台	大理石饰面，3000X600X750 (H)	套	1.00

12	治疗柜	栅格 300X180, 3000X300X1500(H)	套	1.00
14	衣柜	7000X700X700(H)	套	2.00
15	洗手盘	定制箱式, 自动感应	套	5.00
16	洁净灯盘	LED=2X40W	套	20.00
18	门	2100X900, 实木门板, 实木门套, 墙上开门洞	套	1.00
19	窗	活动 2500X1800	个	4.00
20	窗	活动 1500X1800	个	1.00
21	窗	活动 1300X1800	个	1.00
22	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
23	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	515.00
24	T 字铝	重型	m	176.00
25	铝槽	Φ50X1.2mm	m	197.00
26	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	295.00
27	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	60.00
28	阴角	Φ50X1.2mm	个	50.00
29	阳角	Φ50X1.2mm	个	6.00
30	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	150.00
31	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
32	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
33	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
34	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	220.00
35	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	200.00
36	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	300.00
37	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	3500.00
38	线管	PVC, Φ75	m	90.00
39	线管	Φ20	m	350.00
40	插座	万能二三插	套	30.00



41	开关	一位	套	5.00
42	开关	二位	套	2.00
43	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	36.00
44	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	3.00
45	脱脂紫铜管	Φ12	m	120.00
46	脱脂紫铜管	Φ10	m	500.00
47	铜球阀	配焊接铜头Φ12	套	2.00
48	铜球阀	配焊接铜头Φ10	套	18.00
49	通风软管	Φ200	m	62.00
50	防雨百叶	650X500	个	2.00
51	散流器	300X300	个	6.00
52	排风百叶	400X300	个	4.00
53	给水(含管道 阀门)	PVC	项	1.00
54	排水(含管道 阀门)	PVC	项	1.00
55	弱电线路	网线、电话线	项	1.00
56	消防喷淋烟 感修复	修复安装	项	1.00
57	旧墙体拆除	清除杂质	项	1.00

7、住院综合大楼十层脑科中心三区监护室改造提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	七人床，四干区，四湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于6个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=14800mm	套	1.00

2	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。L=4800mm	套	1.00
3	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式：可调感应装置、合金轨道，并配备防撞感应探头，在紧急情况和传动系统出现故障时，可以通过把手轻易开门，关门为自动关门，在关门中如遇障碍物门会自动打开，直到障碍物清除后再自动关闭，控制模式采用微电脑控制，变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
4	天花机空调	(3 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
5	天花机空调	(2 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
6	分体空调	1 匹壁挂式	台	1.00
7	离心风机	风量=2380m <sup>2</sup> /h	台	1.00
8	离心风机	风量=3200m <sup>2</sup> /h	台	1.00
9	护士台	三位 2600x600X750	套	1.00
10	凳子	单人	张	3.00
11	治疗台	大理石饰面，3000X600X750 (H)	套	1.00
12	治疗柜	栅格 300X180，3000X300X1500 (H)	套	1.00
14	衣柜	7000X700X700 (H)	套	2.00
15	洗手盘	定制箱式，自动感应	套	4.00
16	洁净灯盘	LED=2X40W	套	20.00
18	门	2100X900, 实木门板，实木门套，墙上开门洞	套	1.00
19	窗	活动 2500X1800	个	4.00
20	窗	活动 1500X1800	个	1.00
21	窗	活动 1300X1800	个	1.00
22	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
23	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	515.00
24	T 字铝	重型	m	176.00
25	铝槽	Φ50X1.2mm	m	197.00

26	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	295.00
27	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	60.00
28	阴角	Φ50X1.2mm	个	50.00
29	阳角	Φ50X1.2mm	个	6.00
30	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	150.00
31	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
32	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
33	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
34	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	220.00
35	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	200.00
36	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	300.00
37	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	1500.00
38	线管	PVC, Φ75	m	90.00
39	线管	Φ20	m	350.00
40	插座	万能二三插	套	30.00
41	开关	一位	套	5.00
42	开关	二位	套	2.00
43	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	36.00
44	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	3.00
45	脱脂紫铜管	Φ12	m	120.00
46	脱脂紫铜管	Φ10	m	500.00
47	铜球阀	配焊接铜头Φ12	套	2.00
48	铜球阀	配焊接铜头Φ10	套	18.00
49	通风软管	Φ200	m	62.00
50	防雨百叶	650X500	个	2.00
51	散流器	300X300	个	6.00
52	排风百叶	400X300	个	4.00
53	给水(含管道)	PVC	项	1.00

	阀门)			
54	排水(含管道阀门)	PVC	项	1.00
55	弱电线路	网线、电话线	项	1.00
56	消防喷淋烟感修复	修复安装	项	1.00
57	旧墙体拆除	清除杂质	项	1.00

8、新住院大楼九层呼吸疾病中心一区监护室提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	三人床，双干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	2.00
2	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=4700mm	套	1.00
3	ICU 桥架	单人床，一干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=2600mm	套	2.00
4	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式：可调感应装置、合金轨道，并配备防撞感应探头，在紧急情况和传动系统出现故障时，可以通过把手轻易开门，关门为自动关门，在关门中如遇障碍物门会自动打开，直到障碍物清除后再自动关闭，控制模式采用微电脑控制，变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
5	天花机空调	(3 匹室内+室外) 四面出风	台	3.00
6	天花机空调	(2 匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
7	分体空调	1 匹壁挂式	台	1.00
8	离心风机	风量=3800m <sup>2</sup> /h	台	1.00
9	离心风机	风量=5500m <sup>2</sup> /h	台	1.00

10	护士台	三位, 2600X600X750	套	1.00
11	凳子	单人	张	3.00
12	治疗台	大理石饰面, 3000X600X750 (H)	套	1.00
13	治疗柜	栅格 300X180, 3000X300X1500 (H)	套	1.00
14	衣柜	2270X600X2200 (H)	套	1.00
15	洗手盘	定制箱式, 自动感应	套	7.00
16	洁净灯盘	LED=2X40W	套	30.00
17	净化门	2100X900, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	1.00
18	净化门	2100X700, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	2.00
19	净化窗	固定 2500X1800	个	3.00
20	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
21	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	695.00
22	T 字铝	重型	m	156.00
23	铝槽	Φ 50X1.2mm	m	165.00
24	内圆弧	Φ 50X1.2mm	m	215.00
25	外圆弧	Φ 50X1.2mm	m	60.00
26	阴角	Φ 50X1.2mm	个	50.00
27	阳角	Φ 50X1.2mm	个	8.00
28	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	195.00
29	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
30	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
31	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
32	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	50.00
33	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	150.00
34	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	305.00
35	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	2000.00
36	线管	PVC, Φ 75	m	75.00

37	线管	Φ 20	m	350.00
38	插座	万能二三插	套	30.00
39	开关	一位	套	5.00
40	开关	二位	套	2.00
41	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	24.00
42	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	42.00
43	脱脂紫铜管	Φ 10	m	300.00
44	铜球阀	配焊接铜头 Φ 12	套	2.00
45	铜球阀	配焊接铜头 Φ 10	套	20.00
46	通风软管	Φ 200	m	112.00
47	防雨百叶	650X500	个	2.00
48	散流器	300X300	个	8.00
49	排风百叶	400X300	个	4.00
50	卫生间配套		项	1.00
51	给水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
52	排水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
53	弱电线路	网线、电话线	项	1.00

9、新住院楼十一层消化内科一区监护室提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	三人床，双干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	1.00

2	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于6个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	1.00
3	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式：可调感应装置、合金轨道，并配备防撞感应探头，在紧急情况和传动系统出现故障时，可以通过把手轻易开门，关门为自动关门，在关门中如遇障碍物门会自动打开，直到障碍物清除后再自动关闭，控制模式采用微电脑控制，变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
4	天花机空调	(3匹室内+室外) 四面出风	台	2.00
5	天花机空调	(2匹室内+室外) 四面出风	台	1.00
6	分体空调	1匹壁挂式	台	1.00
7	离心风机	风量=2380m <sup>2</sup> /h	台	1.00
8	离心风机	风量=3200m <sup>2</sup> /h	台	1.00
9	护士台	三位 2600x600X750	套	1.00
10	凳子	单人	张	3.00
11	治疗台	大理石饰面，2750X600X750(H)	套	1.00
12	治疗柜	栅格 300X180，2750X300X1500(H)	套	1.00
13	衣柜	2050X600X2200(H)	套	1.00
14	洗手盘	定制箱式，自动感应	套	3.00
15	洁净灯盘	LED=2X40W	套	18.00
16	净化门	2100X700, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	1.00
17	窗	活动 2900X1800	个	1.00
18	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
19	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	335.00
20	T字铝	重型	m	110.00
21	铝槽	Φ50X1.2mm	m	185.00
22	内圆弧	Φ50X1.2mm	m	154.00
23	外圆弧	Φ50X1.2mm	m	24.00

24	阴角	Φ 50X1.2mm	个	20.00
25	阳角	Φ 50X1.2mm	个	6.00
26	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	120.00
27	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
28	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
29	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
30	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	80.00
31	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	110.00
32	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	210.00
33	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	1000.00
34	线管	PVC, Φ 75	m	110.00
35	线管	Φ 20	m	200.00
36	插座	万能二三插	套	30.00
37	开关	一位	套	5.00
38	开关	二位	套	2.00
39	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	36.00
40	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	36.00
41	脱脂紫铜管	Φ 12	m	40.00
42	脱脂紫铜管	Φ 10	m	180.00
43	铜球阀	配焊接铜头 Φ 12	套	2.00
44	铜球阀	配焊接铜头 Φ 10	套	15.00
45	通风软管	Φ 200	m	50.00
46	防雨百叶	650X500	个	2.00
47	散流器	300X300	个	6.00
48	排风百叶	400X300	个	4.00
49	给水(含管道阀门)	PVC	项	1.00



50	排水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
51	弱电线路	网线、电话线	项	1.00
52	消防喷淋烟感修复	修复安装	项	1.00

10、新住院大楼十五层综合医学科二区监护室提升建设设备安装项目清单：

序号	项目名称	参数及规格	单位	数量
1	ICU 桥架	三人床，双干区，双湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	1.00
2	ICU 桥架	二人床，双干区，一湿区，双层双塔，干湿分区，四氧四吸引，不少于 6 个单相插座，一个三相插座，一个接地端子。 L=6500mm	套	1.00
3	自动门	1500X2100, 开门为红外线脚控感应方式：可调感应装置、合金轨道，并配备防撞感应探头，在紧急情况和传动系统出现故障时，可以通过把手轻易开门，关门为自动关门，在关门中如遇障碍物门会自动打开，直到障碍物清除后再自动关闭，控制模式采用微电脑控制，变频电机动力机头并能自动变频调速	套	1.00
4	天花机空调	（3 匹室内+室外）四面出风	台	2.00
5	天花机空调	（2 匹室内+室外）四面出风	台	1.00
6	分体空调	1 匹壁挂式	台	1.00
7	离心风机	风量=2380m <sup>2</sup> /h	台	1.00
8	离心风机	风量=3200m <sup>2</sup> /h	台	1.00
9	护士台	三位 2600x600X750	套	1.00
10	凳子	单人	张	3.00

11	治疗台	大理石饰面, 2750X600X750 (H)	套	1.00
12	治疗柜	栅格 300X180, 2750X300X1500 (H)	套	1.00
13	衣柜	2050X600X2200 (H)	套	1.00
14	洗手盘	定制箱式, 自动感应	套	3.00
15	洁净灯盘	LED=2X40W	套	18.00
16	净化门	2100X700, 铝合金门套、空心玻镁板门面铝合金门套	套	1.00
17	窗	活动 2900X1800	个	1.00
18	拖拉门	双开悬空导轨 1500X2100	套	1.00
19	玻镁板	1150X50	m <sup>2</sup>	335.00
20	T 字铝	重型	m	110.00
21	铝槽	Φ 50X1.2mm	m	185.00
22	内圆弧	Φ 50X1.2mm	m	154.00
23	外圆弧	Φ 50X1.2mm	m	24.00
24	阴角	Φ 50X1.2mm	个	20.00
25	阳角	Φ 50X1.2mm	个	6.00
26	PVC 地板胶	1.8mm 厚	m <sup>2</sup>	120.00
27	配电箱	300X400, 30KW	套	1.00
28	UPS 电源	(UPS 电箱 20kVA, 延时 30min(含蓄电池))	台	1.00
29	IT 隔离变压器	医疗系统专用	套	1.00
30	电线	BVV10mm <sup>2</sup>	m	80.00
31	电线	BVV6mm <sup>2</sup>	m	110.00
32	电线	BVV4mm <sup>2</sup>	m	210.00
33	电线	BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	1000.00
34	线管	PVC, Φ 75	m	110.00
35	线管	Φ 20	m	200.00
36	插座	万能二三插	套	30.00
37	开关	一位	套	5.00

38	开关	二位	套	2.00
39	不锈钢方管	304#, 50X50X1.2mm	m	36.00
40	夹胶玻璃	4X4	m <sup>2</sup>	36.00
41	脱脂紫铜管	Φ12	m	40.00
42	脱脂紫铜管	Φ10	m	180.00
43	铜球阀	配焊接铜头Φ12	套	2.00
44	铜球阀	配焊接铜头Φ10	套	15.00
45	通风软管	Φ200	m	50.00
46	防雨百叶	650X500	个	2.00
47	散流器	300X300	个	6.00
48	排风百叶	400X300	个	4.00
49	给水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
50	排水（含管道阀门）	PVC	项	1.00
51	弱电线路	网线、电话线	项	1.00
52	消防喷淋烟感修复	修复安装	项	1.00